

VW Polo (V) - Verminderte Leistung der Heizung | HELLA

VW

Polo (V)

Modelljahr: 2011

Verminderte Leistung der Heizung

Wird bei o.g. Fahrzeugen eine verminderte Leistung der

Innenraum-Heizung festgestellt, kommt als Ursache ein falsches Mischungsverhältnis des Kühlmittels in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Mischungsverhältnis bzw. Frostschutz des Kühlmittels prüfen (-25 bis -30 C°)
- Bei Abweichungen Kühlmittel bei kaltem Motor ablassen
- Wasser und Frostschutz im richtigen Mischungsverhältnis auffüllen
- Kühlsystem entlüften
- Dichtigkeit- und Funktionsprüfung durchführen

Diese Information kann generell auch für andere Fahrzeuge zutreffen. Bei Beanstandung der Heizungsleistung sollte immer ein fehlerhaftes Mischungsverhältnis des Kühlmittels in Betracht gezogen werden.

