



Ford Mondeo con luce allo xeno Data di costruzione dal 2000

Sostituzione della sorgente luminosa

Per sostituire la sorgente luminosa sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue.

- Disinserire l'accensione.
- Rimuovere gli attacchi a baionetta e la griglia tirandola in avanti (v. fig. 1).
- Estrarre verso l'alto le barre di bloccaggio (due per proiettore) (v. fig. 2).
- Tirare in avanti il proiettore ed estrarre il connettore centrale.
- Staccare l'aggancio sul proiettore e svitare le due viti Torx sul coperchio della scatola (v. fig. 3).
- Ribaltare il coperchio della scatola (v. fig. 4).
- Ruotare il modulo di accensione verso sinistra ed estrarlo dalla lampadina allo xeno (v. fig. 5).
- Smontare il collegamento filettato della lampadina allo xeno e sostituire la lampadina allo xeno (v. fig. 6).
- Luci di posizione, indicatori di direzione e anabbaglianti possono essere sostituiti senza problemi.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto.
- Regolare il proiettore con l'aiuto di un tester diagnostico (lettura dei codici di guasto, regolazione di base del regolatore assetto fari ecc.).



fig. 1



fig. 2




fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6